

ΕΡΓΟ:

**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διερεύνηση των υλικών, των τεχνικών δεδομένων
και των μορφολογικών προσεγγίσεων της προτεινόμενης κατασκευής



ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΣΟΦΙΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός
MSc Αποκατάσταση Μνημείων

Δ: Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 353

17674, Καλλιθέα

T: +30 210 9431177

M: sofia.psaltakou@gmail.com

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΑΑΜ:

ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc

ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός MSc

ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
___A.1. Αντικείμενο και σκοπιμότητα της μελέτης	3
___A.2. Γεωγραφική θέση του Αντικειμένου	3
B. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ	6
___B.1. Το Πεισιστράτειο Τείχος της Ελευσίνας	6
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	12
___Γ.1. Τα προσδοκώμενα οφέλη από τη συνολική μόνιμη στέγαση του μνημείου	12
___Γ.2. Εξασφάλιση της προστασίας του μνημείου	12
___Γ.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόταση	13
Δ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ	17
___Δ.1. Βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης	17
___Δ.2. Φωτορρεαλιστικές απεικονίσεις της πρότασης	22
Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	28
___Ε.1. Μεταλλικός σκελετός με φέροντα μεταλλικά υποστηλώματα και ζευκτά ή δοκάρια	28
___Ε.2. Επικάλυψη της οροφής με τιτανιούχο ψευδάργυρο.	29
___Ε.3. Επένδυση με διάτρητη λαμαρίνα στο εσωτερικό της οροφής	30
___Ε.4. Πλαγιοκάλυψη με υαλοπετάσματα	30
___Ε.5. Κατάλληλη θερμομόνωση και στεγάνωση	32
Ζ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	34
___Ζ.1. Πίνακας προϋπολογισμού έργου	34